

Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
1	a2 Ud Mesa Rock 3, para reunión de 8 personas, pies Aspa, Sin descomposición Costes indirectos	320,00 9,60 Total por Ud:	329,60
	Son TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud		
2	a3 Ud Mesa mostrador Mobil Line modelo Rock 3 Sin descomposición Costes indirectos	898,00 26,94 Total por Ud:	924,94
	Son NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud		
3	a4 Ud Armario alto Rock 3 de Mobil Line de 90x42x201, puertas batientes, melamina gris y estantes metálicos. Sin descomposición Costes indirectos	364,00 10,92 Total por Ud:	374,92
	Son TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud		
4	a41 Ud Armario hueco modelo Rock 3, de 90x42x201, casa Mobil Line, estantería fija y móvil (2 y 2) Sin descomposición Costes indirectos	231,19 6,94 Total por Ud:	238,13
	Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud		
5	aa Ud Silla Brazo Aluminio modelo Atlas de Mobil Linea Sin descomposición Costes indirectos	79,28 2,38 Total por Ud:	81,66
	Son OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud		
6	aaaa Ud Silla modelo Tagar, casa Mobil Line "Didáctico" de plástico Sin descomposición Costes indirectos	41,19 1,24 Total por Ud:	42,43
	Son CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud		
7	aaaaaa Ud Silla modelo Sella casa Mobil Line, tapicería en tela Sin descomposición Costes indirectos	91,46 2,74 Total por Ud:	94,20
	Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
8	aaaaaaa Ud Silla modelo Marco, casa Mobel Line, sin brazo, estructura color plata , en haya natural		
	Sin descomposición Costes indirectos	81,11 2,43	
	Total por Ud:		83,54
	Son OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud		
9	aaaaaaa1 Ud Mesa modelo Cadiz, casa Mobel Line, color Haya de 70x70x72 cms,		
	Sin descomposición Costes indirectos	101,17 3,04	
	Total por Ud:		104,21
	Son CIENTO CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud		
10	aaaaaaaaa Ud Estructura de madera modelo Peral negra, con asientos de madera, de cuatro plazas en sala de usos multiples		
	Sin descomposición Costes indirectos	462,81 13,88	
	Total por Ud:		476,69
	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud		
11	ADE010b m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelos de roca blanda, con medios mecánicos.		
	(Mano de obra) Peón ordinario construcción. 1,035 h	13,51	13,98
	(Maquinaria) Retroexcavadora con martillo rompedor. 0,302 h	40,61	12,26
	Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,151 h	37,08	5,60
	Camión basculante de 10 t. de carga. 0,136 h	32,96	4,48
	(Medios auxiliares)		0,73
	Costes indirectos		1,11
	Total por m³:		38,16
	Son TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m³		
12	ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25 cm, medios mecánicos.		
	(Mano de obra) Peón escayolista. 0,006 h	13,38	0,08
	(Maquinaria) Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,015 h	46,36	0,70
	Camión basculante de 10 t. de carga. 0,020 h	32,96	0,66
	Motosierra a gasolina. 0,004 h	8,81	0,04
	(Medios auxiliares)		0,03
	Costes indirectos		0,05
	Total por m²:		1,56
	Son UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
13	ADR030 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavación, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.		
	(Mano de obra)		
	Peón escayolista. 0,058 h 13,38	0,78	
	(Maquinaria)		
	Camión con cuba de agua. 0,010 h 36,05	0,36	
	Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, ... 0,150 h 6,39	0,96	
	Camión basculante de 12 t. de carga. 0,015 h 40,17	0,60	
	Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanis... 0,100 h 9,27	0,93	
	(Materiales)		
	Tierra de la propia excavación. 1,000 m³ 0,49	0,49	
	(Medios auxiliares)		0,08
	Costes indirectos		0,13
		Total por m³:	
	Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³		
14	ANE010 m² Encachado de 15 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.		
	(Mano de obra)		
	Peón escayolista. 0,226 h 13,38	3,02	
	(Maquinaria)		
	Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,010 h 46,36	0,46	
	Camión con cuba de agua. 0,011 h 36,05	0,40	
	Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, ... 0,011 h 6,39	0,07	
	(Materiales)		
	Grava de cantera de piedra granítica, de 40 a 70 mm d... 0,165 m³ 15,65	2,58	
	(Medios auxiliares)		0,13
	Costes indirectos		0,20
	Total por m²:		6,86
	Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²		
15	ANS010 m² Solera de HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª construcción. 0,067 h 14,39	0,96	
	Ayudante construcción. 0,067 h 13,63	0,91	
	Peón escayolista. 0,034 h 13,38	0,45	
	(Maquinaria)		
	Regla vibrante de 3 m. 0,083 h 4,67	0,39	
	(Materiales)		
	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal, ve... 0,105 m³ 75,98	7,98	
	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN ... 0,050 m² 1,34	0,07	
	(Medios auxiliares)		0,22
Costes indirectos		0,33	
	Total por m²:		11,31
	Son ONCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m²		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe			
		Parcial (euros)	Total (euros)		
16	ASA010 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm.				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª construcción.	1,608 h	14,39	23,14	
	Peón escayolista.	2,386 h	13,38	31,92	
	(Materiales)				
	Tierra seleccionada de la propia excavación.	0,237 m³	4,39	1,04	
	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x...	8,000 Ud	0,93	7,44	
	Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir,...	2,000 Ud	0,48	0,96	
	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 U...	0,314 m²	2,44	0,77	
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,007 m³	78,38	0,55	
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, conf...	0,014 m³	91,25	1,28	
	Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con ...	0,029 m³	89,12	2,58	
	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central SR, v...	0,153 m³	85,94	13,15	
	Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de...	1,000 Ud	5,95	5,95	
	(Medios auxiliares)			1,78	
	Costes indirectos			2,72	
	Total por Ud:			93,28	
	Son NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud				
17	ASA010b Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de fundición.				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª construcción.	1,206 h	14,39	17,35	
	Peón escayolista.	1,553 h	13,38	20,78	
	(Materiales)				
	Tierra seleccionada de la propia excavación.	0,165 m³	4,39	0,72	
	Montaje y desmontaje de encofrado para formación de ...	0,050 Ud	182,86	9,14	
	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central SR, v...	0,099 m³	85,94	8,51	
	Hormigón HM-35/P/20/I+Qb, fabricado en central SR, v...	0,125 m³	85,50	10,69	
	Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta regi...	1,000 Ud	16,50	16,50	
	Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.	1,000 Ud	4,95	4,95	
	(Medios auxiliares)			1,77	
	Costes indirectos			2,71	
		Total por Ud:			93,12
		Son NOVENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud			
	18	ASA010c Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de fundición.			
(Mano de obra)					
Oficial 1ª construcción.		1,068 h	14,39	15,37	
Peón escayolista.		1,457 h	13,38	19,49	
(Materiales)					
Tierra seleccionada de la propia excavación.		0,165 m³	4,39	0,72	
Montaje y desmontaje de encofrado para formación de ...		0,050 Ud	182,86	9,14	
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central SR, v...		0,074 m³	85,94	6,36	
Hormigón HM-35/P/20/I+Qb, fabricado en central SR, v...		0,125 m³	85,50	10,69	
Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta regi...		1,000 Ud	16,50	16,50	
Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.		1,000 Ud	7,05	7,05	
(Medios auxiliares)				1,71	
Costes indirectos				2,61	
		Total por Ud:			89,64
		Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud			

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
19	ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª fontanero.	0,138 h	14,87	2,05
	Ayudante carpintero.	1,723 h	14,18	24,43
	Peón especializado revocador.	0,138 h	13,61	1,88
	Peón especializado construcción.	1,091 h	13,56	14,79
	(Maquinaria)			
	Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.	0,030 h	37,08	1,11
	Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo ra...	0,221 h	8,48	1,87
	Martillo manual picador neumático 9 kg.	0,988 h	3,40	3,36
	Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.	0,988 h	5,77	5,70
	(Materiales)			
	Arena para relleno.	0,318 m³	15,56	4,95
	Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, ve...	0,084 m³	67,74	5,69
	Tubo de PVC liso para saneamiento sin presión, enterra...	1,050 m	17,43	18,30
	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tu...	0,095 l	9,58	0,91
	Adhesivo para tubos de PVC.	0,190 l	20,24	3,85
	(Medios auxiliares)			3,56
	Costes indirectos			2,77
		Total por m:		95,22
	Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m			
20	ASC010 m Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar, de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª fontanero.	0,368 h	14,87	5,47
	Oficial 1ª construcción.	0,138 h	14,39	1,99
	Peón especializado revocador.	0,241 h	13,61	3,28
	Peón escayolista.	0,178 h	13,38	2,38
	(Maquinaria)			
	Camión con cuba de agua.	0,003 h	36,05	0,11
	Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo ra...	0,194 h	8,48	1,65
	Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanis...	0,026 h	9,27	0,24
	(Materiales)			
	Arena para relleno.	0,318 m³	15,56	4,95
	Tubo de PVC liso para saneamiento sin presión, enterra...	1,050 m	5,03	5,28
	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tu...	0,095 l	9,58	0,91
	Adhesivo para tubos de PVC.	0,190 l	20,24	3,85
	(Medios auxiliares)			0,60
	Costes indirectos			0,92
	Total por m:		31,63	
	Son TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m			

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe			
		Parcial (euros)	Total (euros)		
21	ASC010b m Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m ² , "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª fontanero.	0,322 h	14,87	4,79	
	Oficial 1ª construcción.	0,115 h	14,39	1,65	
	Peón especializado revocador.	0,207 h	13,61	2,82	
	Peón escayolista.	0,156 h	13,38	2,09	
	(Maquinaria)				
	Camión con cuba de agua.	0,002 h	36,05	0,07	
	Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo ra...	0,171 h	8,48	1,45	
	Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanis...	0,023 h	9,27	0,21	
	(Materiales)				
	Arena para relleno.	0,277 m ³	15,56	4,31	
	Tubo de PVC liso, para saneamiento sin presión, serie ...	1,050 m	9,89	10,38	
	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tu...	0,058 l	9,58	0,56	
	Adhesivo para tubos de PVC.	0,115 l	20,24	2,33	
	(Medios auxiliares)			0,61	
	Costes indirectos			0,94	
		Total por m:		32,21	
		Son TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m			
	22	ASC010c m Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m ² , "NUEVA TERRAIN", de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.			
		(Mano de obra)			
Oficial 1ª fontanero.		0,345 h	14,87	5,13	
Oficial 1ª construcción.		0,115 h	14,39	1,65	
Peón especializado revocador.		0,230 h	13,61	3,13	
Peón escayolista.		0,161 h	13,38	2,15	
(Maquinaria)					
Camión con cuba de agua.		0,002 h	36,05	0,07	
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo ra...		0,176 h	8,48	1,49	
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanis...		0,023 h	9,27	0,21	
(Materiales)					
Arena para relleno.		0,289 m ³	15,56	4,50	
Tubo de PVC liso, para saneamiento sin presión, serie ...		1,050 m	11,11	11,67	
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tu...		0,058 l	9,58	0,56	
Adhesivo para tubos de PVC.		0,115 l	20,24	2,33	
(Medios auxiliares)				0,66	
Costes indirectos				1,01	
		Total por m:		34,56	
		Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m			
23		CAV010 m ³ Viga centradora, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, acero B 400 S UNE 36068, cuantía 120 kg/m ³ .			
		(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,067 h	14,39	0,96	
	Peón escayolista.	0,067 h	13,38	0,90	
	(Materiales)				
	Acero en barras corrugadas, B 400 S UNE 36068, elab...	120,000 kg	1,07	128,40	
	Separador de plástico rígido, homologado para cimenta...	10,000 Ud	0,14	1,40	
	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido c...	1,050 m ³	76,63	80,46	
	(Medios auxiliares)			4,24	
	Costes indirectos			6,49	
		Total por m³:		222,85	
	Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³				

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
24	CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HM-20/F/20/I fabricado en central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª construcción.	0,068 h	14,39
	Peón escayolista.	0,068 h	13,38
	(Materiales)		
	Hormigón HM-20/F/20/I, fabricado en central normal, ve...	0,105 m³	78,28
	(Medios auxiliares)		0,20
	Costes indirectos		0,31
	Total por m²:		10,62
	Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²		
25	CSL010 m³ Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, acero B 400 S UNE 36068, cuantía 85 kg/m³.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª construcción.	0,224 h	14,39
	Peón escayolista.	0,224 h	13,38
	(Maquinaria)		
	Regla vibrante de 3 m.	0,331 h	4,67
	(Materiales)		
	Acero en barras corrugadas, B 400 S UNE 36068, elab...	85,000 kg	1,07
	Separador de plástico rígido, homologado para cimenta...	5,000 Ud	0,14
	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido c...	1,050 m³	76,63
	(Medios auxiliares)		3,60
	Costes indirectos		5,50
	Total por m³:		188,98
Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³			
26	CSL010b m³ Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero B 500 S UNE 36068, cuantía 85 kg/m³, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª construcción.	0,236 h	14,39
	Ayudante construcción.	0,011 h	13,63
	Peón escayolista.	0,230 h	13,38
	(Maquinaria)		
	Fratasadora mecánica de hormigón.	0,273 h	5,07
	Regla vibrante de 3 m.	0,331 h	4,67
	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	0,050 h	9,09
	(Materiales)		
	Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE 36068, elab...	85,000 kg	1,09
	Separador de plástico rígido, homologado para cimenta...	5,000 Ud	0,14
	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido d...	1,050 m³	69,57
Aserrado de juntas de retracción en pavimento continuo...	0,200 m	0,66	
(Medios auxiliares)		3,53	
Costes indirectos		5,40	
Total por m³:		185,47	
Son CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³			

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
27	CSZ010 m ³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 400 S UNE 36068, cuantía 50 kg/m ³ .			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,337 h	14,39	4,85
	Peón escayolista.	0,337 h	13,38	4,51
	(Materiales)			
	Acero en barras corrugadas, B 400 S UNE 36068, elab...	50,000 kg	1,07	53,50
	Separador de plástico rígido, homologado para cimenta...	8,000 Ud	0,14	1,12
	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido c...	1,100 m ³	71,80	78,98
	(Medios auxiliares)			2,86
	Costes indirectos			4,37
	Total por m³:		150,19	
	Son CIENTO CINCUENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m³			
28	DCE010 Ud Demolición completa de edificio con dos o más edificaciones colindantes y/o medianeras, por empuje mecánico.			
	Sin descomposición		6.774,00	
	Costes indirectos		203,22	
	Total por Ud:		6.977,22	
	Son SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VENTIDOS CÉNTIMOS por Ud			
29	dd Ud Mesa de Aluminio Atlas, casa Mobel Linea de 60x60			
	Sin descomposición		119,55	
	Costes indirectos		3,59	
	Total por Ud:		123,14	
	Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud			
30	ddd Ud Mesa modelo Cadiz, casa Mobel Line en haya de 140x70x72 cms,			
	Sin descomposición		131,01	
	Costes indirectos		3,93	
	Total por Ud:		134,94	
	Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud			
31	ee Ud Mesa modelo Tagar , casa Mobel Linea de diametro 90 cms			
	Sin descomposición		127,24	
	Costes indirectos		3,82	
	Total por Ud:		131,06	
	Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud			

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
32	EFM010	m² Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado doble cámara, gris, 20x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 50 mm.		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,558 h	14,39	8,03
	Ayudante construcción.	0,268 h	13,63	3,65
	(Materiales)			
	Bloque hueco de hormigón vibrado doble cámara, gris, ...	8,400 Ud	1,44	12,10
	Armadura "MURFOR" RND.4/Z, ancho 50 mm, galvani...	1,377 Ud	3,08	4,24
	Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE 36068, elab...	2,300 kg	1,09	2,51
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,052 m³	78,38	4,08
	Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en central vertido con...	0,020 m³	71,80	1,44
	(Medios auxiliares)			0,72
	Costes indirectos			1,10
	Total por m²:			37,87
	Son TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²			
33	EHE010	m² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 400 S UNE 36068, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón.		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,672 h	14,39	9,67
	Ayudante construcción.	0,672 h	13,63	9,16
	Peón escayolista.	0,336 h	13,38	4,50
	(Materiales)			
	Acero en barras corrugadas, B 400 S UNE 36068, elab...	18,000 kg	1,07	19,26
	Separador de plástico rígido, homologado para losas d...	3,000 Ud	0,08	0,24
	Montaje y desmontaje de encofrado para losas inclinad...	1,250 m²	16,70	20,88
	Montaje y desmontaje de encofrado para formación de ...	0,900 m²	9,14	8,23
	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido c...	0,220 m³	71,80	15,80
	(Medios auxiliares)			1,75
	Costes indirectos			2,68
	Total por m²:			92,17
Son NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m²				
34	EHL010	m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 25 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 400 S UNE 36068, cuantía 22 kg/m², encofrado de madera, hasta 3 m de altura libre de planta. Sin incluir repercusión de soportes.		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,561 h	14,39	8,07
	Ayudante construcción.	0,561 h	13,63	7,65
	Peón escayolista.	0,280 h	13,38	3,75
	(Materiales)			
	Acero en barras corrugadas, B 400 S UNE 36068, elab...	22,000 kg	1,07	23,54
	Separador de plástico rígido, homologado para losas m...	3,000 Ud	0,08	0,24
	Molde de poliestireno expandido para cornisa.	0,100 m	8,81	0,88
	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continu...	1,100 m²	17,78	19,56
	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido c...	0,250 m³	71,80	17,95
	(Medios auxiliares)			1,63
	Costes indirectos			2,50
	Total por m²:			85,77
Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²				

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
35	EHL010b m ² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 24 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 22 kg/m ² , encofrado de madera, hasta 3 m de altura libre de planta. Sin incluir repercusión de soportes.			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,505 h	14,39	7,27
	Ayudante construcción.	0,505 h	13,63	6,88
	Peón escayolista.	0,252 h	13,38	3,37
	(Materiales)			
	Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE 36068, elab...	22,000 kg	1,09	23,98
	Separador de plástico rígido, homologado para losas m...	3,000 Ud	0,08	0,24
	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continu...	1,100 m ²	17,78	19,56
	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central con aditi...	0,240 m ³	76,99	18,48
	(Medios auxiliares)			1,60
	Costes indirectos			2,44
		Total por m²:		83,82
		Son OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²		
36	EHM010 m ³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068, 50 kg/m ³ , espesor 30 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir.			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,370 h	14,39	5,32
	Peón escayolista.	0,370 h	13,38	4,95
	(Materiales)			
	Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE 36068, elab...	50,000 kg	1,09	54,50
	Separador de plástico rígido, homologado para muros.	8,000 Ud	0,06	0,48
	Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros, con ...	6,660 m ²	21,31	141,92
	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central con aditi...	1,050 m ³	76,99	80,84
	(Medios auxiliares)			5,76
	Costes indirectos			8,81
		Total por m³:		302,58
		Son TRESCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³		
	37	EHS010 m ³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 400 S UNE 36068, cuantía 120 kg/m ³ , encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.		
(Mano de obra)				
Oficial 1ª construcción.		0,246 h	14,39	3,54
Ayudante construcción.		0,246 h	13,63	3,35
Peón escayolista.		0,123 h	13,38	1,65
(Materiales)				
Acero en barras corrugadas, B 400 S UNE 36068, elab...		120,000 kg	1,07	128,40
Separador de plástico rígido, homologado para soportes.		12,000 Ud	0,06	0,72
Montaje y desmontaje de encofrado para soportes de h...		13,330 m ²	6,18	82,38
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido c...		1,000 m ³	71,80	71,80
(Medios auxiliares)				5,84
Costes indirectos				8,93
		Total por m³:		306,61
		Son TRESCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m³		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
38	EHU010b m ² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,146 m ³ /m ² ; acero B 400 S UNE 36068 con una cuantía total de 22 kg/m ² ; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª construcción.	0,654 h	14,39
	Ayudante construcción.	0,654 h	13,63
	Peón escayolista.	0,327 h	13,38
	(Materiales)		
	Acero en barras corrugadas, B 400 S UNE 36068, elab...	22,000 kg	1,07
	Separador de plástico rígido, homologado para vigas.	0,800 Ud	0,08
	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 U...	1,100 m ²	1,29
	Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de pie...	5,625 Ud	0,60
	Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia...	0,165 m	2,63
	Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia...	0,908 m	2,90
	Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia...	0,495 m	3,36
	Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia...	0,083 m	3,88
	Molde de poliestireno expandido para cornisa.	0,100 m	8,81
	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continu...	0,820 m ²	2,70
	Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopa...	0,280 m ²	34,65
	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido c...	0,146 m ³	71,80
	(Medios auxiliares)		1,59
	Costes indirectos		2,43
	Total por m²:		83,43
	Son OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²		
39	EHV010 m ³ Viga descolgada de hormigón armado, HA-25/F/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba, acero B 400 S UNE 36068, cuantía 150 kg/m ³ , encofrado de madera, entre 4 y 5 m de altura libre de planta.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª construcción.	0,448 h	14,39
	Ayudante construcción.	0,448 h	13,63
	Peón escayolista.	0,224 h	13,38
	(Materiales)		
	Acero en barras corrugadas, B 400 S UNE 36068, elab...	150,000 kg	1,07
	Separador de plástico rígido, homologado para vigas.	4,000 Ud	0,08
	Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopa...	5,200 m ²	41,00
	Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central vertido c...	1,000 m ³	80,15
	(Medios auxiliares)		9,39
	Costes indirectos		14,37
	Total por m³:		493,49
	Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
40	FCL050 m ² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª cerrajero.	0,233 h	14,61
	Ayudante cerrajero.	0,349 h	13,68
	(Materiales)		
	Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de c...	0,035 Ud	3,13
	Celosía de lamas fijas de aluminio lacado color blanco.	1,020 m ²	35,36
	(Medios auxiliares)		
	Costes indirectos		
		Total por m²:	
	Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m²		
41	FCL060 Ud Carpintería de aluminio P1, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 440x380. cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por seis hojas y seis fijos superiores, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco,i/pp de herrajes de colgar y seguridad.		
	Sin descomposición		4.563,11
	Costes indirectos		136,89
		Total por Ud:	
	Son CUATRO MIL SETECIENTOS EUROS por Ud		
42	FCL060b Ud Carpintería de aluminio P2, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 460x380 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por seis hojas y seis fijos abatibles, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..		
	Sin descomposición		4.757,28
	Costes indirectos		142,72
		Total por Ud:	
	Son CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS por Ud		
43	FCL060c Ud Carpintería de aluminio P3, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 410x380. cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por cuatro hojas y cuatro fijos superiores, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..		
	Sin descomposición		4.077,67
	Costes indirectos		122,33
		Total por Ud:	
	Son CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS por Ud		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
44	<p>FCL060d Ud Carpintería de aluminio P4, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 340x380 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por cuatro hojas y cuatro fijos superiores, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son TRES MIL QUINIENTOS EUROS por Ud</p>	<p>3.398,06 101,94</p>	<p>3.500,00</p>
45	<p>FCL060e Ud Carpintería de aluminio P13, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 160X300 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por dos hojas y dos fijos superiores, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS por Ud</p>	<p>1.213,59 36,41</p>	<p>1.250,00</p>
46	<p>FCL060f Ud Carpintería de aluminio P14, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 180x280 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por cuatro hojas y cuatro fijos superiores, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son MIL OCHOCIENTOS EUROS por Ud</p>	<p>1.747,57 52,43</p>	<p>1.800,00</p>
47	<p>FCL060g Ud Carpintería de aluminio 15, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x210 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por una hoja, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son SEISCIENTOS VEINTE EUROS por Ud</p>	<p>601,94 18,06</p>	<p>620,00</p>
48	<p>FCL060h Ud Carpintería de aluminio V1, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada abatible eje horizontal, de apertura hacia el interior, compuesta por siete modulos (total 760x120)cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco.</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son DOS MIL DOSCIENTOS EUROS por Ud</p>	<p>2.135,92 64,08</p>	<p>2.200,00</p>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
49	<p>FCL060i Ud Carpintería de aluminio V2, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 60x130 cm, con fijo inferior de 70 cm de alto, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por una hoja, con perfilería provistA de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS por Ud</p>	422,33 12,67	435,00
50	<p>FCL060j Ud Carpintería de aluminio V3, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x210 cm, con fijo inferior de 110 cm de alto, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por tres modulos de dos hojas (composicion 460x330), con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son TRES MIL CIEN EUROS por Ud</p>	3.009,71 90,29	3.100,00
51	<p>FCL060k Ud Carpintería de aluminio V4, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 140x210 cm, con fijo inferior de 110 cm de alto, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por dos modulos de dos hojas (composicion 280x330), con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad.</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son DOS MIL EUROS por Ud</p>	1.941,75 58,25	2.000,00
52	<p>FCL060l Ud Carpintería de aluminio V5, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 100x120 cm, con fijo inferior de 80 cm de alto, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por dos modulos de dos hojas ydos fijos superiores, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS por Ud</p>	1.310,68 39,32	1.350,00

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe																					
		Parcial (euros)	Total (euros)																				
53	<p>FCL060m Ud Carpintería de aluminio V6, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 220x80 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por cuatro hojas, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS por Ud</p>	922,33 27,67	950,00																				
54	<p>FCL060n Ud Carpintería de aluminio V7, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por dos hojas, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS por Ud</p>	509,71 15,29	525,00																				
55	<p>FCL060o Ud Carpintería de aluminio V8, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 60x170 cm, con fijo inferior de 70 cm de alto, sistema 3000, "CORTIZO SISTEMAS", formada por una hoja, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco i/pp de herrajes de colgar y seguridad..</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud</p>	461,17 13,84	475,01																				
56	<p>FDA005 m Antepecho de 0,6 m de altura de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5.</p> <p>(Mano de obra)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Oficial 1ª construcción.</td> <td style="text-align: right;">0,864 h</td> <td style="text-align: right;">14,39</td> <td style="text-align: right;">12,43</td> </tr> <tr> <td>Ayudante construcción.</td> <td style="text-align: right;">0,432 h</td> <td style="text-align: right;">13,63</td> <td style="text-align: right;">5,89</td> </tr> </table> <p>(Materiales)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x5...</td> <td style="text-align: right;">5,040 Ud</td> <td style="text-align: right;">0,86</td> <td style="text-align: right;">4,33</td> </tr> <tr> <td>Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...</td> <td style="text-align: right;">0,050 m³</td> <td style="text-align: right;">78,38</td> <td style="text-align: right;">3,92</td> </tr> <tr> <td>Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, par...</td> <td style="text-align: right;">1,050 m</td> <td style="text-align: right;">8,92</td> <td style="text-align: right;">9,37</td> </tr> </table> <p>(Medios auxiliares) Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por m:</p> <p style="text-align: center;">Son TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m</p>	Oficial 1ª construcción.	0,864 h	14,39	12,43	Ayudante construcción.	0,432 h	13,63	5,89	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x5...	5,040 Ud	0,86	4,33	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,050 m³	78,38	3,92	Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, par...	1,050 m	8,92	9,37	12,43 5,89 4,33 3,92 9,37 0,72 1,10	37,76
Oficial 1ª construcción.	0,864 h	14,39	12,43																				
Ayudante construcción.	0,432 h	13,63	5,89																				
Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x5...	5,040 Ud	0,86	4,33																				
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,050 m³	78,38	3,92																				
Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, par...	1,050 m	8,92	9,37																				

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
57	FDA005b m Antepecho de 1,2 m de altura de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5.			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	1,728 h	14,39	24,87
	Ayudante construcción.	0,864 h	13,63	11,78
	(Materiales)			
	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x5...	10,080 Ud	0,86	8,67
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,101 m³	78,38	7,92
	Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, par...	1,050 m	8,92	9,37
	(Medios auxiliares)			1,24
	Costes indirectos			1,92
	Total por m:		65,77	
	Son SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m			
58	FDA005c m Antepecho de 1,4 m de altura de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5.			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	2,016 h	14,39	29,01
	Ayudante construcción.	1,008 h	13,63	13,74
	(Materiales)			
	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x5...	11,760 Ud	0,86	10,11
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,118 m³	78,38	9,25
	Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, par...	1,050 m	8,92	9,37
	(Medios auxiliares)			1,43
	Costes indirectos			2,19
	Total por m:		75,10	
	Son SETENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m			
59	FDA005d m Antepecho de 1,6 m de altura de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5.			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	2,304 h	14,39	33,15
	Ayudante construcción.	1,152 h	13,63	15,70
	(Materiales)			
	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x5...	13,440 Ud	0,86	11,56
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,134 m³	78,38	10,50
	Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, par...	1,050 m	8,92	9,37
	(Medios auxiliares)			1,61
	Costes indirectos			2,46
	Total por m:		84,35	
	Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m			

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
60	FDA010	m Barandilla recta de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 85 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª cerrajero.	1,654 h	14,61	24,16
	Ayudante cerrajero.	1,654 h	13,68	22,63
	(Materiales)			
	Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijac...	1,000 Ud	1,70	1,70
	Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frí...	9,000 m	0,68	6,12
	Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío ...	1,050 m	1,30	1,37
	Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en calie...	2,471 m	0,86	2,13
	Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en calie...	2,100 m	2,21	4,64
	Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmen...	0,160 kg	9,95	1,59
	(Medios auxiliares)			1,29
	Costes indirectos			1,97
		Total por m:		67,60
	Son SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m			
61	FRV010	m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm.		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,281 h	14,39	4,04
	Peón escayolista.	0,281 h	13,38	3,76
	(Materiales)			
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo ...	0,008 m³	89,00	0,71
	Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, espe...	1,000 m	12,96	12,96
	Adhesivo resina epoxi.	0,360 kg	5,83	2,10
	Sellado con adhesivo en frío especial para metales.	2,800 m	1,20	3,36
	Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, ...	0,300 m	0,39	0,12
	(Medios auxiliares)			0,54
	Costes indirectos			0,83
		Total por m:		28,42
		Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m		
62	FRV010b	m Vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, 20 cm de ancho y 2 cm de espesor.		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,258 h	14,39	3,71
	Peón escayolista.	0,258 h	13,38	3,45
	(Materiales)			
	Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.	0,001 m³	96,74	0,10
	Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o e...	0,015 kg	1,80	0,03
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo ...	0,005 m³	101,65	0,51
	Vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, ...	1,050 m	9,02	9,47
	Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, ...	0,200 m	0,39	0,08
	(Medios auxiliares)			0,35
	Costes indirectos			0,53
		Total por m:		18,23
		Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
63	FVC010 m² Doble acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", Isolar Solarlux Grey Temprado 6/12/Neutralux 4, con calzos y sellado continuo.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª cristalero.	0,669 h	13,98
	Peón ordinario construcción.	0,669 h	13,51
	(Materiales)		
	Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305...	0,580 Ud	2,47
	Doble acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO CRISTAL...	1,006 m²	86,40
	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,000 Ud	1,26
	(Medios auxiliares)		
	Costes indirectos		
	Total por m²:		113,46
	Son CIENTO TRECE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²		
64	FVS010 m² Vidrio laminar de seguridad 4+4 mm, butiral de polivinilo de color.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª cristalero.	0,440 h	13,98
	Peón ordinario construcción.	0,440 h	13,51
	(Materiales)		
	Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas d...	1,006 m²	29,49
	Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendi...	0,290 Ud	2,42
	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,000 Ud	1,26
	(Medios auxiliares)		
	Costes indirectos		
	Total por m²:		45,93
	Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²		
65	gg Ud Fianza		
	Sin descomposición		1.643,63
	Costes indirectos		49,31
	Total por Ud:		1.692,94
	Son MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud		
66	ISB010 m Bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diámetro, junta pegada.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª fontanero.	0,170 h	14,87
	Peón especializado revocador.	0,085 h	13,61
	(Materiales)		
	Adhesivo para tubos de PVC.	0,080 l	20,24
	Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), jun...	0,100 Ud	2,00
	Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), ju...	0,250 Ud	3,04
	Manguito de dilatación de PVC liso serie B (UNE-EN 13...	0,300 Ud	4,09
	Material auxiliar para instalaciones de evacuación, de P...	0,250 Ud	1,52
	Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1), junta peg...	1,050 m	5,34
	Abrazadera metálica para bajante de PVC de 110 mm.	0,400 Ud	1,15
	(Medios auxiliares)		
Costes indirectos			
	Total por m:		14,66
	Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
67	ISS010 m Colector suspendido PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) D=110 mm, e=3,2 mm, junta pegada.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª fontanero.	0,257 h	14,87
	Peón especializado revocador.	0,129 h	13,61
	(Materiales)		
	Adhesivo para tubos de PVC.	0,080 l	20,24
	Masilla elástica para el sellado de tubo-contratubo de P...	0,016 kg	11,56
	Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), jun...	0,200 Ud	2,00
	Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), ju...	0,150 Ud	3,04
	Injerto de registro de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1...	0,150 Ud	3,65
	Manguito de dilatación de PVC liso serie B (UNE-EN 13...	0,100 Ud	4,09
	Material auxiliar para instalaciones de evacuación, de P...	0,500 Ud	1,52
	Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1), junta peg...	1,050 m	5,34
	Abrazadera de acero galvanizado para colector colgad...	0,910 Ud	0,49
	(Medios auxiliares)		0,32
	Costes indirectos		0,49
		Total por m:	
	Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m		
68	ISS010b m Colector suspendido PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) D=125 mm, e=3,2 mm, junta pegada.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª fontanero.	0,292 h	14,87
	Peón especializado revocador.	0,146 h	13,61
	(Materiales)		
	Adhesivo para tubos de PVC.	0,115 l	20,24
	Masilla elástica para el sellado de tubo-contratubo de P...	0,023 kg	11,56
	Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), jun...	0,200 Ud	3,61
	Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), ju...	0,150 Ud	5,47
	Injerto de registro de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1...	0,150 Ud	6,56
	Manguito de dilatación de PVC liso serie B (UNE-EN 13...	0,100 Ud	4,98
	Material auxiliar para instalaciones de evacuación, de P...	0,500 Ud	1,52
	Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1), junta peg...	1,050 m	6,09
	Abrazadera de acero galvanizado para colector colgad...	0,800 Ud	0,53
	(Medios auxiliares)		0,39
	Costes indirectos		0,60
		Total por m:	
	Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m		
69	ISV005 Ud Extractor para baño y aseo, de dimensiones 155x98x155 mm, velocidad 2450 r.p.m., caudal de descarga libre 95 m³/h.		
	(Mano de obra)		
	Oficial 1ª electricista.	0,272 h	12,06
	Ayudante electricista.	0,272 h	11,60
	(Materiales)		
	Extractor para baño y aseo, de dimensiones 155x98x15...	1,000 Ud	31,25
(Medios auxiliares)		0,75	
Costes indirectos		1,15	
	Total por Ud:		39,59
	Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
70	ISV010 m Conducto vertical de tiro forzado para instalación colectiva de ventilación, con una acometida por planta, formado por piezas simples de hormigón, de 24x36x30 cm, con rejilla de aluminio, de 20x20 cm. (Mano de obra) Oficial 1ª construcción. 0,408 h 11,68 Peón ordinario construcción. 0,408 h 13,51 (Materiales) Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe... 0,010 m³ 78,38 Pieza simple de hormigón, de 24x36x30 cm, para cond... 3,667 Ud 1,21 Rejilla de aluminio, de 20x20 cm, para conducto de vent... 0,400 Ud 3,15 (Medios auxiliares) Costes indirectos 0,34 0,51 Total por m: 17,61 Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m		
71	jj Ud Tasa por Deposito en Vertedero Municipal Sin descomposición 680,59 Costes indirectos 20,42 Total por Ud: 701,01 Son SETECIENTOS UN EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud		
72	kk Ud P12.- 3.00x1.60x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por dos modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido Sin descomposición 1.000,97 Costes indirectos 30,03 Total por Ud: 1.031,00 Son MIL TREINTA Y UN EUROS por Ud		
73	mob Ud Taburete de Aluminio modelo Atlas, de Mobel Linea Sin descomposición 108,29 Costes indirectos 3,25 Total por Ud: 111,54 Son CIENTO ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
74	NIA010	Ud Impermeabilización de foso de ascensor de 1,8x1,8 m y 1,5 m de profundidad, formada por: mortero rápido para obturación de vías; medias cañas con mortero a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras; acabado mediante mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas.		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	22,154 h	14,39	318,80
	Ayudante construcción.	22,154 h	13,63	301,96
	Peón escayolista.	11,077 h	13,38	148,21
	(Materiales)			
	Mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, ...	28,080 kg	0,82	23,03
	Mortero a base de cemento, resinas sintéticas, humo de...	13,200 kg	0,70	9,24
	Mortero rápido para obturación de vías.	15,000 kg	4,22	63,30
	(Medios auxiliares)			17,29
	Costes indirectos			26,45
	Total por Ud:			908,28
	Son NOVECIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud			
	75	NIM010	m² Impermeabilización tras muro de sótano por medio de capa de emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231) sobre imprimación previa con imprimación asfáltica, tipo EA, con geotextil de polipropileno-polietileno (125 g/m²).	
(Mano de obra)				
Oficial 1ª construcción.		0,057 h	14,39	0,82
Ayudante construcción.		0,204 h	13,63	2,78
(Materiales)				
Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropil...		1,050 m²	1,11	1,17
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.		0,300 kg	1,28	0,38
Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231).		2,600 kg	1,26	3,28
(Medios auxiliares)				0,17
Costes indirectos				0,26
Total por m²:			8,86	
Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²				
76	NIM010b	m² Impermeabilización tras muro de sótano por medio de lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (140) con geotextil de polipropileno-polietileno (125 g/m²), previa imprimación con imprimación asfáltica, tipo EA.		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,204 h	14,39	2,94
	Ayudante construcción.	0,204 h	13,63	2,78
	(Materiales)			
	Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropil...	1,050 m²	1,11	1,17
	Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.	0,500 kg	1,28	0,64
	Lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (140), UNE ...	1,100 m²	6,29	6,92
	(Medios auxiliares)			0,29
	Costes indirectos			0,44
Total por m²:			15,18	
Son QUINCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m²				

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
77	<p>NIR010 m² Impermeabilización mediante revestimiento elástico a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, Campolin "ASFALTEX", de color gris, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, Velo de Vidrio 50 "ASFALTEX".</p> <p>(Mano de obra) Oficial 1ª construcción. 0,230 h 14,39 Ayudante construcción. 0,230 h 13,63 (Materiales) Emulsión de caucho a base de copolímeros acrílicos en... 2,200 kg 2,75 Armadura de fieltro de fibra de vidrio, Velo de Vidrio 50 ... 1,200 m² 0,52 (Medios auxiliares) Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por m²:</p> <p style="text-align: center;">Son TRECE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²</p>			
				13,77
78	<p>p16 Ûd P16.- 2.20x1.60x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y dos hojas lisas con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero con hueco rectangular en cada hoja con junquillo de riga y 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ûd:</p> <p style="text-align: center;">Son SETECIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ûd</p>			
				707,54
79	<p>p17 Ud P17.- 2.20x1.00x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, con ueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud</p>			
				411,34
80	<p>p18 Ud P18.- 2.20x1.00x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, con ueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud</p>			
				411,34

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
81	<p>p19 Ud P19.- 2.20x0.90x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7 x 16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, bisagras de3 acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido.</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud</p>	<p>451,53 13,55</p>	<p>465,08</p>
82	<p>p20 Ud P20.- 2.20x0.90x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7 x 16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inoxl Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud</p>	<p>340,01 10,20</p>	<p>350,21</p>
83	<p>p21 Ud P21.- 2.20x0.80x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son CUATROCIENTOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud</p>	<p>388,72 11,66</p>	<p>400,38</p>
84	<p>p22 Ud P22.- 2.20x0.70x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7 x 16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inoxl Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud</p>	<p>340,05 10,20</p>	<p>350,25</p>
85	<p>p23 Ud P23.- 2.20x0.70x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7 x 16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inoxl Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud</p>	<p>340,05 10,20</p>	<p>350,25</p>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe																																					
		Parcial (euros)	Total (euros)																																				
86	<p>p24 Ud P24.- 2.20x0.70x0.11 Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de rigua incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inox, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p style="text-align: center;">Son CUATROCIENTOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud</p>	388,72 11,66	400,38																																				
87	<p>PDB020 m Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 65x70 mm de sección, para escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias.</p> <p>(Mano de obra)</p> <table> <tr> <td>Oficial 1ª carpintero.</td> <td>0,847 h</td> <td>14,63</td> <td>12,39</td> </tr> <tr> <td>Oficial 1ª cerrajero.</td> <td>0,922 h</td> <td>14,61</td> <td>13,47</td> </tr> <tr> <td>Oficial 1ª construcción.</td> <td>0,484 h</td> <td>14,39</td> <td>6,96</td> </tr> <tr> <td>Ayudante carpintero.</td> <td>0,593 h</td> <td>13,73</td> <td>8,14</td> </tr> <tr> <td>Ayudante cerrajero.</td> <td>0,922 h</td> <td>13,68</td> <td>12,61</td> </tr> <tr> <td>Peón escayolista.</td> <td>0,484 h</td> <td>13,38</td> <td>6,48</td> </tr> </table> <p>(Materiales)</p> <table> <tr> <td>Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 6...</td> <td>1,000 m</td> <td>14,94</td> <td>14,94</td> </tr> <tr> <td>Tornillo de ensamble de zinc.</td> <td>4,000 Ud</td> <td>0,02</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>Soporte de cuadradillo de acero de 12x12 mm.</td> <td>2,000 Ud</td> <td>0,32</td> <td>0,64</td> </tr> </table> <p>(Medios auxiliares) Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por m:</p> <p style="text-align: center;">Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m</p>	Oficial 1ª carpintero.	0,847 h	14,63	12,39	Oficial 1ª cerrajero.	0,922 h	14,61	13,47	Oficial 1ª construcción.	0,484 h	14,39	6,96	Ayudante carpintero.	0,593 h	13,73	8,14	Ayudante cerrajero.	0,922 h	13,68	12,61	Peón escayolista.	0,484 h	13,38	6,48	Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 6...	1,000 m	14,94	14,94	Tornillo de ensamble de zinc.	4,000 Ud	0,02	0,08	Soporte de cuadradillo de acero de 12x12 mm.	2,000 Ud	0,32	0,64	12,39 13,47 6,96 8,14 12,61 6,48	79,54
Oficial 1ª carpintero.	0,847 h	14,63	12,39																																				
Oficial 1ª cerrajero.	0,922 h	14,61	13,47																																				
Oficial 1ª construcción.	0,484 h	14,39	6,96																																				
Ayudante carpintero.	0,593 h	13,73	8,14																																				
Ayudante cerrajero.	0,922 h	13,68	12,61																																				
Peón escayolista.	0,484 h	13,38	6,48																																				
Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 6...	1,000 m	14,94	14,94																																				
Tornillo de ensamble de zinc.	4,000 Ud	0,02	0,08																																				
Soporte de cuadradillo de acero de 12x12 mm.	2,000 Ud	0,32	0,64																																				
88	<p>PDB030 m Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura para hueco poligonal de forjado.</p> <p>(Mano de obra)</p> <table> <tr> <td>Oficial 1ª carpintero.</td> <td>0,807 h</td> <td>14,63</td> <td>11,81</td> </tr> <tr> <td>Oficial 1ª cerrajero.</td> <td>0,922 h</td> <td>14,61</td> <td>13,47</td> </tr> <tr> <td>Ayudante carpintero.</td> <td>0,565 h</td> <td>13,73</td> <td>7,76</td> </tr> <tr> <td>Ayudante cerrajero.</td> <td>0,922 h</td> <td>13,68</td> <td>12,61</td> </tr> <tr> <td>Peón escayolista.</td> <td>0,461 h</td> <td>13,38</td> <td>6,17</td> </tr> </table> <p>(Materiales)</p> <table> <tr> <td>Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm...</td> <td>1,000 m</td> <td>173,49</td> <td>173,49</td> </tr> <tr> <td>Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijac...</td> <td>1,000 Ud</td> <td>1,70</td> <td>1,70</td> </tr> </table> <p>(Medios auxiliares) Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por m:</p> <p style="text-align: center;">Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m</p>	Oficial 1ª carpintero.	0,807 h	14,63	11,81	Oficial 1ª cerrajero.	0,922 h	14,61	13,47	Ayudante carpintero.	0,565 h	13,73	7,76	Ayudante cerrajero.	0,922 h	13,68	12,61	Peón escayolista.	0,461 h	13,38	6,17	Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm...	1,000 m	173,49	173,49	Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijac...	1,000 Ud	1,70	1,70	11,81 13,47 7,76 12,61 6,17	238,50								
Oficial 1ª carpintero.	0,807 h	14,63	11,81																																				
Oficial 1ª cerrajero.	0,922 h	14,61	13,47																																				
Ayudante carpintero.	0,565 h	13,73	7,76																																				
Ayudante cerrajero.	0,922 h	13,68	12,61																																				
Peón escayolista.	0,461 h	13,38	6,17																																				
Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm...	1,000 m	173,49	173,49																																				
Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijac...	1,000 Ud	1,70	1,70																																				

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
89	<p>PPM010 Ud Ventanal de madera de riga P5-3.60x6.20x0.11 formado por 14 modulos fijos con cristal stadip 4+4 incolor. Extremo inferior Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y dos hojas lisas con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero con hueco rectangular en cada hoja con junquillo de riga y stadip 4+4, bisagras de acero inox, cerradura kale, manillas tubulares i9nos. Precerco incluido.</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud</p>	<p>4.003,36 120,10</p>	<p>4.123,46</p>
90	<p>PPM010b Ud entanal de madera de riga P6 3.60x5.00x0.11 formado por 10 modulos fijos con cristal stadip 4+4 incolor. Extremo inferior Puerta lisa formada por cerco de 11x3 y tapajuntas lisos de 7x16 en madera de riga y dos hojas lisas con tablero de DM de 35 mm recercada con madera de riga incrustada en el tablero con hueco rectangular en cada hoja con junquillo de riga y stadip 4+4, bisagras de acero inox, cerradura kale, manillas tubulares i9nos. Precerco incluido.</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud</p>	<p>3.687,47 110,62</p>	<p>3.798,09</p>
91	<p>PPM010c Ud P7.- 3.00x3.60x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por cuatro modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud</p>	<p>1.402,05 42,06</p>	<p>1.444,11</p>
92	<p>PPM010d Ud P8.- 3.00x3.50x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por cuatro modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud</p>	<p>1.402,05 42,06</p>	<p>1.444,11</p>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe																									
		Parcial (euros)	Total (euros)																								
93	<p>PPM010e Ud P9.- 3.00x4.90x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por seis modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud</p>	1.832,39 54,97	1.887,36																								
94	<p>PPM010f Ud P10.- 3.00x4.90x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por seis modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud</p>	1.781,74 53,45	1.835,19																								
95	<p>PPM010g Ud P11.- 3.00x1.60x0.11 Vetanal fijo en madera de riga formado por dos modulos con cristal 5 mm transparente rayado mate. Y en parte baja en un extremo puerta lisa formada por cerco de 11 x 3 y tapajuntas lisos de 7x18 en madera de riga y hoja lisa con tablero de DM de 35mm recercado con madera de riga incrustada en el tablero, con hueco rectangular con junquillo de riga y vidrio 5 mm transparente rayado mate, bisagras de acero inos, cerradura Kale, manillas tubulares inox. Precerco incluido</p> <p>Sin descomposición Costes indirectos</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud:</p> <p>Son MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud</p>	1.008,89 30,27	1.039,16																								
96	<p>PTF010 m² Partición de una hoja de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de cemento M-5.</p> <p>(Mano de obra)</p> <table border="0"> <tr> <td>Oficial 1ª construcción.</td> <td>0,311 h</td> <td>14,39</td> <td>4,48</td> </tr> <tr> <td>Peón escayolista.</td> <td>0,155 h</td> <td>13,38</td> <td>2,07</td> </tr> </table> <p>(Materiales)</p> <table border="0"> <tr> <td>Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x5...</td> <td>8,400 Ud</td> <td>0,86</td> <td>7,22</td> </tr> <tr> <td>Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...</td> <td>0,005 m³</td> <td>78,38</td> <td>0,39</td> </tr> <tr> <td>(Medios auxiliares)</td> <td></td> <td></td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>Costes indirectos</td> <td></td> <td></td> <td>0,43</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Total por m²:</p> <p>Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²</p>	Oficial 1ª construcción.	0,311 h	14,39	4,48	Peón escayolista.	0,155 h	13,38	2,07	Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x5...	8,400 Ud	0,86	7,22	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,005 m³	78,38	0,39	(Medios auxiliares)			0,28	Costes indirectos			0,43		14,87
Oficial 1ª construcción.	0,311 h	14,39	4,48																								
Peón escayolista.	0,155 h	13,38	2,07																								
Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 9x25x5...	8,400 Ud	0,86	7,22																								
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,005 m³	78,38	0,39																								
(Medios auxiliares)			0,28																								
Costes indirectos			0,43																								

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe			
		Parcial (euros)	Total (euros)		
97	PTP010 m ² Tabique sencillo "PLADUR-METAL" (15+46+15)/400 (46) LM - (2 N (normal)) con placas de yeso laminado; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 40 mm, densidad nominal 40 kg/m ³ , en el alma; 106 mm de espesor total.				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª montador.	0,371 h	14,87	5,52	
	Ayudante montador.	0,157 h	13,63	2,14	
	(Materiales)				
	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	1,600 Ud	0,06	0,10	
	Placa de yeso "PLADUR"-N (normal), espesor 15 mm. ...	2,100 m ²	6,05	12,71	
	Pasta para juntas "PLADUR".	0,900 kg	1,12	1,01	
	Cinta de juntas "PLADUR".	3,200 m	0,05	0,16	
	Montante de chapa de acero galvanizado, sistemas "PL...	3,500 m	1,41	4,94	
	Canal de chapa de acero galvanizado, sistemas "PLAD...	0,950 m	1,23	1,17	
	Tornillo PM 3,9x25 "PLADUR".	42,000 Ud	0,01	0,42	
	Junta estanca al agua "PLADUR", 46 mm.	0,470 m	0,45	0,21	
	Panel semirrígido de lana de roca, espesor 40 mm, den...	1,050 m ²	4,29	4,50	
	(Medios auxiliares)			0,66	
	Costes indirectos			1,01	
		Total por m²:			34,55
	Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²				
98	PTP020 m ² Trasdosado directo con perfilera auxiliar, de placas de yeso laminado - [(13+40) poliestireno expandido]; 103 mm de espesor total.				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª montador.	0,325 h	14,87	4,83	
	Ayudante montador.	0,133 h	13,63	1,81	
	(Materiales)				
	poliestireno expandido (15 kg/m ³), espesor 30 mm,	1,000 m ²	13,76	13,76	
	Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.	0,300 kg	1,50	0,45	
	Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.	0,120 kg	0,72	0,09	
	Cinta de juntas.	1,600 m	0,04	0,06	
	Maestra Omega 90/50 de chapa de acero galvanizado, ...	3,000 m	1,57	4,71	
	Tornillo autorroscante de 80 mm.	14,000 Ud	0,04	0,56	
	(Medios auxiliares)			0,53	
	Costes indirectos			0,80	
		Total por m²:			27,60
		Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m²			
	99	PVD010b m ² Acristalamiento con vidrio mateado tratado al ácido de 5 mm de espesor colocado sobre carpintería interior de madera con 1 cuarterón.			
		(Mano de obra)			
Oficial 1ª cristalero.		0,529 h	13,98	7,40	
(Materiales)					
Vidrio mateado tratado al ácido, de 5 mm de espesor.		1,012 m ²	29,28	29,63	
Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de ...		4,000 m	0,85	3,40	
(Medios auxiliares)				0,81	
Costes indirectos			1,24		
	Total por m²:			42,48	
	Son CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²				

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
100	PYA010 m² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para infraestructura común de telecomunicaciones (ICT).		
	(Mano de obra)		
	Ayudante carpintero. 0,017 h 14,18	0,24	
	Peón escayolista. 0,052 h 13,38	0,70	
	(Medios auxiliares)	0,04	
	Costes indirectos	0,03	
	Total por m²:		1,01
	Son UN EURO CON UN CÉNTIMO por m²		
101	PYA010b m² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para instalación eléctrica.		
	(Mano de obra)		
	Ayudante carpintero. 0,060 h 14,18	0,85	
	Peón escayolista. 0,151 h 13,38	2,02	
	(Medios auxiliares)	0,11	
	Costes indirectos	0,09	
	Total por m²:		3,07
	Son TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m²		
102	PYA010c m² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para el recibido de rejillas de ventilación y demás cercos o precercos.		
	(Mano de obra)		
	Ayudante carpintero. 0,003 h 14,18	0,04	
	Peón escayolista. 0,009 h 13,38	0,12	
	(Medios auxiliares)	0,01	
	Costes indirectos	0,01	
	Total por m²:		0,18
	Son DIECIOCHO CÉNTIMOS por m²		
103	PYA010d m² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para instalación de energía solar.		
	(Mano de obra)		
	Ayudante carpintero. 0,031 h 14,18	0,44	
	Peón escayolista. 0,093 h 13,38	1,24	
	(Medios auxiliares)	0,07	
	Costes indirectos	0,05	
	Total por m²:		1,80
	Son UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS por m²		
104	PYA010e m² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios.		
	(Mano de obra)		
	Ayudante carpintero. 0,004 h 14,18	0,06	
	Peón escayolista. 0,007 h 13,38	0,09	
	(Medios auxiliares)	0,01	
	Total por m²:		0,16
	Son DIECISEIS CÉNTIMOS por m²		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
105	PYA010f m² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para el recibido de los aparatos sanitarios.			
	(Mano de obra)			
	Ayudante carpintero.	0,014 h	14,18	
	Peón escayolista.	0,041 h	13,38	
	(Medios auxiliares)			
Costes indirectos			0,02	
	Total por m²:		0,80	
	Son OCHENTA CÉNTIMOS por m²			
106	PYA010g m² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para instalación de fontanería.			
	(Mano de obra)			
	Ayudante carpintero.	0,035 h	14,18	
	Peón escayolista.	0,104 h	13,38	
	(Medios auxiliares)			
Costes indirectos			0,06	
	Total por m²:		2,03	
	Son DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m²			
107	PYA010h m² Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para instalaciones de interfonía y/o vídeo.			
	(Mano de obra)			
	Ayudante carpintero.	0,005 h	14,18	
	Peón escayolista.	0,013 h	13,38	
	(Medios auxiliares)			
Costes indirectos			0,01	
	Total por m²:		0,26	
	Son VEINTISEIS CÉNTIMOS por m²			
108	QAD010 m² Cubierta plana no transitada, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón aligerado de cemento y picón fino, con espesor medio de 10 cm, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de lana de roca soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R) totalmente adherida con soplete.			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª colocador.	0,378 h	14,39	
	Ayudante yesero.	0,378 h	13,63	
	(Materiales)			
	Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 ...	4,000 Ud	0,13	
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,020 m ³	78,38	
	Hormigón aligerado de cemento y picón fino, con 115 k...	0,100 m ³	51,52	
	Lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(...	1,100 m ²	10,03	
	Panel rígido de lana de roca soldable, de alta densidad,...	1,050 m ²	15,37	
	(Medios auxiliares)			
	Costes indirectos			1,38
		Total por m²:		47,28
	Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m²			

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe			
		Parcial (euros)	Total (euros)		
109	RAG010 m ² Alicatado con gres esmaltado 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m ² , colocado en paramentos interiores con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª alicatador.	0,401 h	14,39	5,77	
	Ayudante alicatador.	0,401 h	13,63	5,47	
	Peón escayolista.	0,178 h	13,38	2,38	
	(Materiales)				
	Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004...	3,000 kg	0,35	1,05	
	Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a ...	0,100 kg	0,99	0,10	
	Plaqueta cerámica de gres esmaltado 1/0/H/-, 20x20 c...	1,050 m ²	8,00	8,40	
	Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.	0,500 m	1,32	0,66	
	(Medios auxiliares)			0,48	
	Costes indirectos			0,73	
		Total por m²:			25,04
		Son VEINTICINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m²			
110	REP020 m Revestimiento de peldaño recto de escalera mediante forrado formado por huella de granito Blanco Cristal, acabado pulido y tabica de granito Blanco Cristal, acabado pulido con zanquín de granito Blanco Cristal de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5.				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª alicatador.	0,721 h	14,39	10,38	
	Ayudante soldador.	0,721 h	13,63	9,83	
	Peón escayolista.	0,721 h	13,38	9,65	
	(Materiales)				
	Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o e...	0,150 kg	1,80	0,27	
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,020 m ³	78,38	1,57	
	Huella para peldaño recto de granito nacional, Blanco C...	1,000 Ud	21,10	21,10	
	Tabica para peldaño de granito nacional, Blanco Cristal,...	1,000 Ud	16,25	16,25	
	Zanquín de granito nacional, Blanco Cristal, de dos piez...	1,000 Ud	6,31	6,31	
	(Medios auxiliares)			1,51	
	Costes indirectos			2,31	
		Total por m:			79,18
	Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m				
111	RFP010 m ² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, Bikril Mate "INDUSTRIAS JUNO", para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; preparación del soporte, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m ² cada mano).				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª pintor.	0,237 h	14,39	3,41	
	Ayudante pintor.	0,237 h	13,63	3,23	
	(Materiales)				
	Pintura autolimpiable Junolite Fachadas "INDUSTRIAS ...	0,200 l	11,50	2,30	
	Pintura plástica para exterior Bikril Mate "INDUSTRIAS ...	0,250 l	8,03	2,01	
	(Medios auxiliares)			0,22	
Costes indirectos			0,34		
	Total por m²:			11,51	
	Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m²				

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
112	RIP020	m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, preparación del soporte con Plaste-Fin "INDUSTRIAS JUNO", mano de fondo con Hidrocril "INDUSTRIAS JUNO" y dos manos de acabado con pintura plástica Junokril Satinado "INDUSTRIAS JUNO" (rendimiento: 0,2 l/m² cada mano).		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª pintor.	0,190 h	14,39	2,73
	Ayudante pintor.	0,221 h	13,63	3,01
	(Materiales)			
	Enlucido de interior Plaste-Fin "INDUSTRIAS JUNO", e...	0,280 kg	2,40	0,67
	Emulsión acrílica acuosa Hidrocril Brillante "INDUSTRIA...	0,180 l	10,35	1,86
	Pintura plástica para interior Junokril Satinado "INDUST...	0,200 l	9,30	1,86
	(Medios auxiliares)			0,20
	Costes indirectos			0,31
	Total por m²:			10,64
	Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²			
	113	RME020	m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano).	
(Mano de obra)				
Oficial 1ª pintor.		0,429 h	14,39	6,17
Ayudante pintor.		0,429 h	13,63	5,85
(Materiales)				
Esmalte sintético satinado para interior a base de resina...		0,182 l	17,18	3,13
Imprimación selladora para interior, formulada con resin...		0,111 l	14,74	1,64
(Medios auxiliares)				0,34
Costes indirectos				0,51
Total por m²:			17,64	
Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²				
114	RPE010	m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,654 h	14,39	9,41
	Peón escayolista.	0,392 h	13,38	5,24
	(Materiales)			
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,015 m³	78,38	1,18
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, conf...	0,005 m³	91,25	0,46
	Malla de fibra de vidrio tejida, de 10x10 mm de luz, anti...	0,210 m²	1,61	0,34
	(Medios auxiliares)			0,33
	Costes indirectos			0,51
Total por m²:			17,47	
Son DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²				

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe			
		Parcial (euros)	Total (euros)		
115	RPE010b m ² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª construcción.	0,595 h	14,39	8,56	
	Peón escayolista.	0,476 h	13,38	6,37	
	(Materiales)				
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,015 m ³	78,38	1,18	
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, conf...	0,005 m ³	91,25	0,46	
	(Medios auxiliares)			0,33	
	Costes indirectos			0,51	
		Total por m²:			17,41
	Son DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m²				
116	RPE010c m ² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, en preparación para recibido de alicatados, con mortero de cemento M-5.				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª construcción.	0,533 h	14,39	7,67	
	Peón escayolista.	0,386 h	13,38	5,16	
	(Materiales)				
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confe...	0,015 m ³	78,38	1,18	
	(Medios auxiliares)			0,28	
	Costes indirectos			0,43	
		Total por m²:			14,72
		Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²			
117	RPG010b m ² Guarnecido de yeso a buena vista, sobre paramento vertical, hasta 3 m de altura y acabado de enlucido de yeso.				
	(Mano de obra)				
	Oficial 1ª yesero.	0,259 h	14,39	3,73	
	Ayudante yesero.	0,129 h	13,63	1,76	
	(Materiales)				
	Pasta de yeso fino YF.	0,003 m ³	92,48	0,28	
	Pasta de yeso grueso YG, según UNE-EN 13279-1.	0,012 m ³	82,36	0,99	
	Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible...	0,100 m ²	0,76	0,08	
	(Medios auxiliares)			0,14	
	Costes indirectos			0,21	
	Total por m²:			7,19	
	Son SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m²				

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
118	<p>RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico pulido 3/1/-/, de 33x33 cm, 30 €/m², colocadas sobre atezado de 8 cm de hormigón aligerado, acabado con refile de mortero de cemento y arena, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Flexitec Gris n, "BUTECH" y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. i/parte proporcional de rodapie del mismo material.</p> <p>(Mano de obra)</p> <p>Oficial 1ª construcción. 0,118 h 14,39 1,70</p> <p>Oficial 1ª alicatador. 0,354 h 14,39 5,09</p> <p>Ayudante soldador. 0,177 h 13,63 2,41</p> <p>Peón escayolista. 0,212 h 13,38 2,84</p> <p>(Materiales)</p> <p>Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sac... 1,000 kg 0,14 0,14</p> <p>Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0,001 m³ 96,74 0,10</p> <p>Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamie... 7,000 kg 0,77 5,39</p> <p>Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, conf... 0,020 m³ 88,78 1,78</p> <p>Hormigón aligerado de cemento y picón fino, con 115 k... 0,080 m³ 51,52 4,12</p> <p>Baldosa cerámica de gres porcelánico 3/1/-/, 33x33 cm... 1,050 m² 30,00 31,50</p> <p>(Medios auxiliares) 1,10</p> <p>Costes indirectos 1,69</p> <p style="text-align: right;">Total por m²: 57,86</p> <p style="text-align: center;">Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²</p>		
119	<p>RSM020 m² Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de jatoba de 120x22 mm, colocado a rompejuntas sobre rastreles de madera dispuestos sobre base de mortero armado de 4 cm de espesor, con aislamiento formado por panel rígido de fibras de lana de roca aglutinadas con resina sintética termo-endurecida, CompoAcustic ROC S110/20 "COMPOSAN", protegido por lámina de espuma de polietileno CompoAcustic IMP 5R, "COMPOSAN", espesor 5 mm.</p> <p>(Mano de obra)</p> <p>Oficial 1ª construcción. 0,119 h 14,39 1,71</p> <p>Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 1,542 h 14,39 22,19</p> <p>Ayudante instalador de pavimentos de madera. 0,356 h 13,63 4,85</p> <p>Peón escayolista. 0,332 h 13,38 4,44</p> <p>(Materiales)</p> <p>Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 U... 1,050 m² 1,79 1,88</p> <p>Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, conf... 0,040 m³ 88,78 3,55</p> <p>Panel rígido de fibras de lana de roca aglutinadas con r... 1,050 m² 6,00 6,30</p> <p>Tabla machihembrada en madera maciza de jatoba, 12... 1,020 m² 32,14 32,78</p> <p>Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 1... 4,670 m 1,55 7,24</p> <p>Material auxiliar para colocación de entarimado de mad... 1,000 Ud 3,15 3,15</p> <p>Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8. 0,900 l 9,89 8,90</p> <p>(Medios auxiliares) 1,94</p> <p>Costes indirectos 2,97</p> <p style="text-align: right;">Total por m²: 101,90</p> <p style="text-align: center;">Son CIENTO UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m²</p>		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
120	RSP010	m² Solado de baldosas de granito Blanco Cristal, para interiores, 60x40x2 cm, acabado pulido, colocadas sobre atezado de 7 cm de hormigón aligerado, acabado con refile de mortero de cemento y arena, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de rejuntado especial para revestimientos de piedra natural.		
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,119 h	14,39	1,71
	Oficial 1ª alicatador.	0,270 h	14,39	3,89
	Ayudante solador.	0,270 h	13,63	3,68
	Peón escayolista.	0,213 h	13,38	2,85
	(Materiales)			
	Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamie...	8,000 kg	1,15	9,20
	Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o e...	0,150 kg	1,80	0,27
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, conf...	0,020 m³	88,78	1,78
	Hormigón aligerado de cemento y picón fino, con 115 k...	0,070 m³	51,52	3,61
	Baldosa de granito nacional, Blanco Cristal, 60x40x2 c...	1,050 m²	53,40	56,07
	(Medios auxiliares)			1,66
	Costes indirectos			2,54
	Total por m²:			87,26
	Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m²			
	121	RST010	m² Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, suministrada en rollos de 4x20 m, acabada en pelo cortado, colocada sobre base de mortero autonivelante de 4 cm de espesor, nivelada con pasta niveladora.	
(Mano de obra)				
Oficial 1ª construcción.		0,059 h	14,39	0,85
Oficial 1ª alicatador.		0,118 h	14,39	1,70
Ayudante solador.		0,118 h	13,63	1,61
Peón escayolista.		0,059 h	13,38	0,79
(Materiales)				
Suministro y aplicación de mortero autonivelante de 4 c...		1,000 m²	7,72	7,72
Moqueta de fibra sintética 100% poliamida, suministrad...		1,050 m²	23,40	24,57
Adhesivo de contacto para pavimento de goma, caucho...		0,250 l	4,62	1,16
Pasta niveladora.		3,000 kg	0,70	2,10
(Medios auxiliares)				0,81
Costes indirectos				1,24
Total por m²:			42,55	
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²				
122		RTC010	m² Falso techo continuo de placas de escayola lisa, con sujeción mediante estopada colgante.	
		(Mano de obra)		
	Oficial 1ª escayolista.	0,380 h	14,39	5,47
	Peón escayolista.	0,380 h	13,38	5,08
	(Materiales)			
	Pasta de escayola.	0,006 m³	141,80	0,85
	Esparto en rollos.	0,220 kg	0,61	0,13
	Placa lisa de escayola, para techos continuos, 100x60 cm.	1,100 m²	2,10	2,31
	Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.	0,500 kg	1,50	0,75
	(Medios auxiliares)			0,29
	Costes indirectos			0,45
	Total por m²:			15,33
	Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m²			

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe		
		Parcial (euros)	Total (euros)	
123	RTD020 m ² Falso techo registrable formado por placas de yeso laminado perforadas de 12,5x600x600 mm, con perfilera oculta, aislado con panel de lana de roca, CompoAcustic ROC N70/40 "COMPOSAN".			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª montador.	0,332 h	14,87	4,94
	Ayudante montador.	0,332 h	13,63	4,53
	(Materiales)			
	Placa prefabricada de yeso perforada con borde para p...	1,000 m ²	36,04	36,04
	Varilla de cuelgue.	1,670 Ud	0,59	0,99
	Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado, ...	1,670 m	0,84	1,40
	Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado...	0,840 m	0,84	0,71
	Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero galvanizad...	1,670 m	0,84	1,40
	Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado, s...	0,400 m	0,70	0,28
	Cuelgue para suspensión rápida.	1,670 Ud	0,53	0,89
	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	1,670 Ud	0,06	0,10
	Panel de lana de roca, CompoAcustic ROC N70/40 "C...	1,050 m ²	6,47	6,79
	(Medios auxiliares)			1,16
	Costes indirectos			1,78
		Total por m²:		
	Son SESENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO por m²			
124	segysol Ud Seguridad y Salud			
	Sin descomposición		12.524,27	
	Costes indirectos		375,73	
	Total por Ud:			12.900,00
	Son DOCE MIL NOVECIENTOS EUROS por Ud			
125	UXC010 m ² Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, endurecido con arena de cuarzo y bruñido a máquina.			
	(Mano de obra)			
	Oficial 1ª construcción.	0,214 h	14,39	3,08
	Ayudante construcción.	0,214 h	13,63	2,92
	Peón escayolista.	0,107 h	13,38	1,43
	(Maquinaria)			
	Vibrador neumático de hormigón 50 mm.	0,018 h	0,81	0,01
	Hidrolimpiadora a presión.	0,025 h	7,40	0,19
	(Materiales)			
	Arena de cuarzo seleccionada.	2,000 kg	0,27	0,54
	Separador de plástico rígido, homologado para pavime...	2,000 Ud	0,05	0,10
	Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 U...	1,100 m ²	2,65	2,92
	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido c...	0,100 m ³	71,80	7,18
	Formación de junta de dilatación/retracción en soleras y...	1,000 m	0,60	0,60
	Repercusión por m ² de amortización de equipo de bruñi...	1,000 Ud	0,48	0,48
	Repercusión por m ² de colorantes y aditivos para realiz...	1,000 Ud	1,50	1,50
	(Medios auxiliares)			0,42
Costes indirectos			0,64	
	Total por m²:			22,01
	Son VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m²			

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
126	<p>UXS010 m² Tratamiento superficial liso sistema Concentrado 2002 "COMPOSAN", sobre pavimento exterior de hormigón (no incluido en este precio).</p> <p>(Mano de obra) Oficial 1ª construcción. 0,190 h 14,39 2,73 Ayudante construcción. 0,190 h 13,63 2,59 Peón escayolista. 0,190 h 13,38 2,54 (Materiales) Pintura monocomponente a base de resinas acrílicas, al... 0,400 kg 8,35 3,34 (Medios auxiliares) 0,22 Costes indirectos 0,34</p> <p style="text-align: right;">Total por m²: 11,76</p> <p style="text-align: center;">Son ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²</p>		
127	<p>v10 Ud V10.- 0.87x4.20x0.11 Ventanal fijo en madera de riga formado por cinco modulos con cristal vidrio 5mm transparente rayado mate tapajuntas de 7 x 1.6 cm. con precerco incluido</p> <p>Sin descomposición 1.051,16 Costes indirectos 31,53</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud: 1.082,69</p> <p style="text-align: center;">Son MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud</p>		
128	<p>v11 Ud V11- 0.87x2.95x0.11 Ventanal fijo en madera de riga formado por tres modulos con cristal vidrio 5mm transparente rayado mate tapajuntas de 7 x 1.6 cm. con precerco incluido</p> <p>Sin descomposición 688,24 Costes indirectos 20,65</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud: 708,89</p> <p style="text-align: center;">Son SETECIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud</p>		
129	<p>v12 Ud V12.- 0.87x1.05x0.11 Ventanal fijo en madera de riga formado por un modulo con cristal vidrio 5mm transparente rayado mate tapajuntas de 7 x 1.6 cm. con precerco incluido</p> <p>Sin descomposición 265,50 Costes indirectos 7,97</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud: 273,47</p> <p style="text-align: center;">Son DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud</p>		
130	<p>v9 Ud V9.- 0.87x4.60x0.11 Ventanal fijo en madera de riga formado por cinco modulos con cristal vidrio 5mm transparente rayado mate tapajuntas de 7 x 1.6 cm. con precerco incluido</p> <p>Sin descomposición 1.061,15 Costes indirectos 31,83</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud: 1.092,98</p> <p style="text-align: center;">Son MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud</p>		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
131	<p>XEB010 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple, doblado/desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento en rotura e identificación del fabricante, según EHE.</p> <p>(Materiales) Toma en obra de muestra de barra de acero corrugado,... 1,000 Ud 106,20 (Medios auxiliares) 2,12 Costes indirectos 3,25</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud: 111,57</p> <p style="text-align: center;">Son CIENTO ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud</p>		
132	<p>XEH010 Ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, incluyendo: medida de asiento de cono de Abrams, fabricación de 3 probetas, curado, refrentado y rotura a compresión, según EHE.</p> <p>(Materiales) Toma en obra de muestra de hormigón fresco según U... 1,000 Ud 42,07 (Medios auxiliares) 0,84 Costes indirectos 1,29</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud: 44,20</p> <p style="text-align: center;">Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud</p>		
133	<p>XEI090 Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100 mm de diámetro y 225 mm de longitud, previamente extraídas mediante sonda rotativa, Según EHE.</p> <p>(Materiales) Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de... 1,000 Ud 0,74 Informe de resultados de estudios de calidad en base a ... 1,000 Ud 153,73 Extracción de testigo de hormigón endurecido de 100 m... 1,000 Ud 160,67 Relleno de taladros con mortero epoxi (pilares) o morter... 1,000 Ud 27,71 (Medios auxiliares) 6,86 Costes indirectos 10,49</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud: 360,20</p> <p style="text-align: center;">Son TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud</p>		
134	<p>XPB010 Ud Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con determinación de: dimensiones y comprobación de la forma, sección bruta, sección neta e índice de macizo, resistencia a la compresión.</p> <p>(Materiales) Toma en obra de muestra de bloque de hormigón cuyo ... 1,000 Ud 31,09 Informe de resultados de los ensayos realizados sobre ... 1,000 Ud 96,06 Ensayo para determinar la sección bruta, neta e índice ... 1,000 Ud 81,46 Ensayo para determinar la resistencia a compresión de ... 1,000 Ud 232,39 Ensayo para determinar las dimensiones y comprobació... 1,000 Ud 58,23 Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de... 1,000 Ud 0,74 (Medios auxiliares) 10,00 Costes indirectos 15,30</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud: 525,27</p> <p style="text-align: center;">Son QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud</p>		

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
135	<p>XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 alterada (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor normal; C.B.R.; contenido en sulfatos.</p> <p>(Materiales)</p> <p>Informe geotécnico, con especificación de cada uno de ... 1,000 Ud 300,00 300,00</p> <p>Descripción de testigo continuo de muestra de suelo. 10,000 m 3,10 31,00</p> <p>Ensayo para determinar el contenido de humedad natur... 2,000 Ud 4,50 9,00</p> <p>Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite ... 2,000 Ud 36,10 72,20</p> <p>Ensayo para determinar la densidad aparente (seca y h... 1,000 Ud 9,00 9,00</p> <p>Análisis granulométrico por tamizado de una muestra d... 2,000 Ud 30,10 60,20</p> <p>Ensayo para determinar la resistencia a compresión sim... 1,000 Ud 30,10 30,10</p> <p>Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sulf... 1,000 Ud 27,10 27,10</p> <p>Transporte de equipo de penetración dinámica (DPSH),... 1,000 Ud 151,76 151,76</p> <p>Emplazamiento de equipo de penetración dinámica (DP... 1,000 Ud 49,00 49,00</p> <p>Penetración mediante penetrómetro dinámico (DPSH), ... 10,000 m 12,00 120,00</p> <p>Transporte de equipo de sondeo, personal especializad... 1,000 Ud 245,21 245,21</p> <p>Emplazamiento de equipo de sondeo en cada punto. 1,000 Ud 59,50 59,50</p> <p>Sondeo mediante perforación a rotación en suelo medio... 10,000 m 35,00 350,00</p> <p>Caja porta-testigos de cartón parafinado, fotografiada. 5,000 Ud 8,00 40,00</p> <p>Extracción de muestra alterada mediante tomamuestra... 1,000 Ud 18,00 18,00</p> <p>Extracción de muestra inalterada mediante tomamuestr... 1,000 Ud 24,00 24,00</p> <p>Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500. 1,000 Ud 61,97 61,97</p> <p>Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio,... 1,000 Ud 174,33 174,33</p> <p>(Medios auxiliares) 36,65</p> <p>Costes indirectos 56,07</p> <p style="text-align: right;">Total por Ud: 1.925,09</p> <p style="text-align: center;">Son MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud</p> <p style="text-align: center;">Arrecife de Lanzarote, Enero de 2009 Vialsa Arquitectura S.L.</p>		